

			PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
			Obra: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E ACESSIBILIDADE											
			Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO								DATA		27/11/2024	
			Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO				SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 11/11/2024						BDI:	
RUA SELUTA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA VENDINHA				ÁREA: 1572,00 M2				EXTENSÃO 210,00 M		ENCARGOS SOCIAIS:		112,77%		
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]			
						MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	TOTAL [R\$]	
4.1	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA CONFORME PROJETO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	201,60	M3	R\$ 151,67	R\$ 6,85	R\$ 158,52	R\$ 31.957,63	24,02%	R\$ 37.921,19	R\$ 1.712,67	R\$ 39.633,86	
4.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	2540,16	M3XKM	R\$ 1,83	R\$ 0,15	R\$ 1,98	R\$ 5.029,52	24,02%	R\$ 5.765,06	R\$ 472,55	R\$ 6.237,61	
4.3	SINAPI	100977	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	282,24	M3	R\$ 6,69	R\$ 1,58	R\$ 8,27	R\$ 2.334,12	24,02%	R\$ 2.341,73	R\$ 553,05	R\$ 2.894,78	
4.4	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	1299,00	M2	R\$ 72,31	R\$ 7,65	R\$ 79,96	R\$ 103.868,04	24,02%	R\$ 116.492,84	R\$ 12.324,30	R\$ 128.817,14	
4.5	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	273,00	M2	R\$ 79,30	R\$ 9,46	R\$ 88,76	R\$ 24.231,48	24,02%	R\$ 26.848,97	R\$ 3.202,92	R\$ 30.051,89	
4.6	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	440,00	M	R\$ 40,85	R\$ 9,31	R\$ 50,16	R\$ 22.070,40	24,02%	R\$ 22.291,35	R\$ 5.080,36	R\$ 27.371,71	
4.7	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	424,00	M	R\$ 0,49	R\$ 1,11	R\$ 1,60	R\$ 678,40	24,02%	R\$ 257,66	R\$ 583,69	R\$ 841,35	
SUBTOTAL ITEM 4:											R\$211.918,80	R\$23.929,54	R\$235.848,34	
5 SINALIZAÇÃO														
5.1	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	31,50	M2	R\$ 0,92	R\$ 2,88	R\$ 3,80	R\$ 119,70	24,02%	R\$ 35,94	R\$ 112,51	R\$ 148,45	
5.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	210,00	M	R\$ 4,06	R\$ 2,22	R\$ 6,28	R\$ 1.318,80	24,02%	R\$ 1.057,39	R\$ 578,18	R\$ 1.635,57	
5.3	COMP. PRÓPRIA	5	PLACA TIPO A32A ADVERTÊNCIA DE TRÂNSITO DE PEDESTRES - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 529,99	R\$ 50,21	R\$ 580,20	R\$ 580,20	24,02%	R\$ 657,29	R\$ 62,28	R\$ 719,57	
5.4	COMP. PRÓPRIA	6	PLACA TIPO R01 DE REGULAMENTAÇÃO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 682,21	R\$ 50,21	R\$ 732,42	R\$ 732,42	24,02%	R\$ 846,07	R\$ 62,28	R\$ 908,35	
5.5	COMP. PRÓPRIA	7	PLACA TIPO R-3 DE REGULAMENTAÇÃO (SENTIDO PROIBIDO) - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 607,54	R\$ 50,21	R\$ 657,75	R\$ 657,75	24,02%	R\$ 753,47	R\$ 62,28	R\$ 815,75	
5.6	COMP. PRÓPRIA	7	PLACA TIPO R-19 DE REGULAMENTAÇÃO (VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA) - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 607,54	R\$ 50,21	R\$ 657,75	R\$ 657,75	24,02%	R\$ 753,47	R\$ 62,28	R\$ 815,75	
5.7	COMP. PRÓPRIA	7	PLACA TIPO R-24 DE REGULAMENTAÇÃO (SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DA VIA/PISTA) - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UN	R\$ 607,54	R\$ 50,21	R\$ 657,75	R\$ 657,75	24,02%	R\$ 753,47	R\$ 62,28	R\$ 815,75	
5.8	SICRO	5219607	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO, BIDIRECIONAL TIPO I, COM PINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	98,00	UN	R\$ 28,30	R\$ 7,08	R\$ 35,38	R\$ 3.467,24	24,02%	R\$ 3.440,06	R\$ 860,01	R\$ 4.300,07	
SUBTOTAL ITEM 5:											R\$8.297,16	R\$1.862,10	R\$10.159,26	
TOTAL DO ORÇAMENTO											R\$290.993,24	R\$57.035,72	R\$348.028,96	
Documento assinado digitalmente SAMANTA AMARAL MARTINS Engenheira Civil														