PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

			Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICIPIO DE TRIUNFO/RS										DATA:	08/08/2025
			Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº15 - TRIUNFO/RS									BDI:	23,38%
			Local da Obra: Avenida 13 de Maio	**ÁREA:**	**4.827,80**	**m2**	SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 11/07/2025						ENCARGOS SOCIAIS:	112,88%
ITEM	**ORIGEM**	**CÓDIGO**	**Descrição**	**Un.**	**QNTD**	**CUSTO UNITÁRIO SEM BDI [R$]**			**PREÇO TOTAL COM BDI [R$]**					
						MATERIAL [R$]	**MÃO DE OBRA [R$]**	**MATERIAL + MÃO DE OBRA [R$]**	**MATERIAL [R$]**		**MÃO DE OBRA [R$]**		**TOTAL [R$]**	
1			**SERVIÇOS INICIAIS**											
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA	M2	4,50	R$ 427,79	R$ 32,40	R$ 460,19	R$	2.375,15	R$	179,87	R$	2.555,02
1.2	COMP. PRÓPRIA	1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Un.	1,00	R$ 2.166,06	R$ 541,51	R$ 2.707,57	R$	2.672,48	R$	668,12	R$	3.340,60
1.3	COMP. PRÓPRIA	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	Un.	1,00	R$ 37,08	R$ 942,42	R$ 979,50	R$	45,75	R$	1.162,75	R$	1.208,50
								Subtotal item 1:	**R$**	**5.093,38**	**R$**	**2.010,74**	**R$**	**7.104,12**
2			**RECAPEAMENTO ASFÁLTICO**											
2.1	COMP. PRÓPRIA	6	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	M2	4827,80	R$ 1,42	R$ 0,52	R$ 1,94	R$	8.449,74	R$	3.111,90	R$	11.561,64
2.2	COMP. PRÓPRIA	4	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	4827,80	R$ 2,17	R$ 0,34	R$ 2,51	R$	12.933,31	R$	2.044,58	R$	14.977,89
2.3	COMP. PRÓPRIA	5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE NIVELAMENTO+ROLAMENTO E=5CM	M3	241,39	R$ 1.405,02	R$ 40,48	R$ 1.445,50	R$	418.453,26	R$	12.054,84	R$	430.508,10
2.4	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	241,39	R$ 8,38	R$ 1,09	R$ 9,47	R$	2.495,79	R$	324,63	R$	2.820,42
2.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM	7869,31	R$ 2,32	R$ 0,27	R$ 2,59	R$	22.526,43	R$	2.620,29	R$	25.146,72
								Subtotal item 2:	**R$**	**464.858,53**	**R$**	**20.156,24**	**R$**	**485.014,77**
3			**SINALIZAÇÃO**											
3.1	COMP. PRÓPRIA	6	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	M2	63,00	R$ 1,42	R$ 0,52	R$ 1,94	R$	110,26	R$	40,61	R$	150,87
3.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	525,00	R$ 4,32	R$ 2,18	R$ 6,50	R$	2.798,19	R$	1.412,15	R$	4.210,34
								Subtotal item 3:	**R$**	**2.908,45**	**R$**	**1.452,76**	**R$**	**4.361,21**
								TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO =>	**R$**	**472.860,36**	**R$**	**23.619,74**	**R$**	**496.480,10**

Samanta Amaral Martins Frühauf
Engenheira Civil
CREA/RS 240242