

	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
	Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS		DATA: 14/08/2025
	Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO		BDI: 23,38%
	Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO	SINAPI P.C.T.816.01 DATA BASE 11/02/2025	ENCARGOS SOCIAIS: 112,88%

CP-AUX	Origem da Composição:	USINAGEM DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRÃO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTÍNUA DE 80 TON/H.								
	Descrição detalhada:									
	Unidade	T								
	ORIGEM	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Total	Mat	M.O.	% M.O.	
	SINAPI	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM	M3	0,3248000	R\$ 31,51	R\$ 31,51	R\$ -	0,00%	
	SINAPI	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	56,2000000	R\$ 60,13	R\$ 60,13	R\$ -	0,00%	
	SINAPI	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FOR	M3	0,1998000	R\$ 21,42	R\$ 21,42	R\$ -	0,00%	
	SINAPI	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM	M3	0,0625000	R\$ 5,80	R\$ 5,80	R\$ -	0,00%	
	SINAPI	5940	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACID,	CHP	0,0048000	R\$ 0,89	R\$ 0,72	R\$ 0,17	19,35%	
	SINAPI	5942	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACID,	CHI	0,0179000	R\$ 1,62	R\$ 0,97	R\$ 0,64	39,72%	
	SINAPI	7030	TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30	CHP	0,0455000	R\$ 12,32	R\$ 12,32	R\$ -	0,00%	
	COLETADO ANP JUNHO/2025		CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO NA ANP ACRESCIDO DE ICMS/PIS/COFINS + FRETE)	T	0,0632300	R\$ 5.110,18	R\$ 323,12	R\$ -	0,00%	
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0455000	R\$ 1,06	R\$ 0,27	R\$ 0,79	74,33%	
	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0227000	R\$ 1,66	R\$ 0,07	R\$ 1,60	96,08%	
	SINAPI	93433	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 4	CHP	0,0176000	R\$ 48,22	R\$ 46,15	R\$ 2,07	4,30%	
	SINAPI	93434	USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 4	CHI	0,0051000	R\$ 1,85	R\$ 1,25	R\$ 0,60	32,51%	
	SINAPI	95872	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STAND	CHP	0,0176000	R\$ 5,29	R\$ 5,29	R\$ -	0,00%	
	SINAPI	95873	GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STAND	CHI	0,0051000	R\$ 0,08	R\$ 0,08	R\$ -	0,00%	
	TOTAL						R\$ 509,09	R\$ 5,87		

5	Origem da Composição:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.						
	Descrição detalhada:								
	Unidade		M3						
	ORIGEM	Código	Descrição Básica	Unidade	Coefficiente	Custo Total	Mat	M.O.	% M.O.
	CP AUXILIAR		USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE	T	2,5548000	R\$ 514,96	R\$ 1.315,63	R\$ -	0,00%
	SINAPI	5835	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIME	CHP	0,0464000	R\$ 17,58	R\$ 15,92	R\$ 1,67	9,47%
	SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIME	CHI	0,0949000	R\$ 14,64	R\$ 11,24	R\$ 3,40	23,25%
	SINAPI	88314	RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1301000	R\$ 26,41	R\$ 5,50	R\$ 20,91	79,16%
	SINAPI	91386	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUT	CHP	0,0464000	R\$ 12,96	R\$ 11,86	R\$ 1,09	8,42%
	SINAPI	95631	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 H	CHP	0,0805000	R\$ 19,72	R\$ 17,36	R\$ 2,36	11,96%
	SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 H	CHI	0,0607000	R\$ 5,76	R\$ 3,99	R\$ 1,78	30,84%
	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOU	CHI	0,1071000	R\$ 7,12	R\$ 3,37	R\$ 3,74	52,60%
	SINAPI	96157	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOU	CHP	0,0341000	R\$ 5,36	R\$ 4,17	R\$ 1,19	22,22%
	SINAPI	96463	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÉ	CHP	0,0419000	R\$ 9,74	R\$ 8,51	R\$ 1,23	12,60%
	SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÉ	CHI	0,0990000	R\$ 10,06	R\$ 7,16	R\$ 2,90	28,83%
	SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA	CHI	0,004	R\$ 0,03	R\$ 0,03	R\$ -	0,00%
	SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO	CHI	0,0051	R\$ 0,36	R\$ 0,24	R\$ 0,12	32,31%
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055	R\$ 0,13	R\$ 0,03	R\$ 0,10	74,33%
	TOTAL						R\$ 1.405,02	R\$ 40,48	