



Planilha de Orçamento Global - Data: Março 2026

Obra: ACESSIBILIDADE - EMEI PINGO DE GENTE

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RODOVIA BR 470, BARRETO - TRIUNFO

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM		FONTE REFER.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO				BDI	VALOR TOTAL COM BDI		
							MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL
1 BANHEIRO ACESSÍVEL														
1.1	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025		1,00	UND	R\$ 3,95	R\$ 96,64	R\$ 100,59	22,81%	R\$ 4,85	R\$ 118,67	R\$ 123,52	
1.2	CP-07	-	INSTALAÇÃO DE CHAPA DE ALUMÍNIO DE PROTEÇÃO EM PORTA EXISTENTE		0,64	M2	R\$ 118,24	R\$ 19,40	R\$ 137,64	22,81%	R\$ 92,93	R\$ 15,24	R\$ 108,17	
1.3	ORSE	11961	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR		1,00	UND	R\$ 544,78	R\$ 6,29	R\$ 551,07	22,81%	R\$ 669,04	R\$ 7,72	R\$ 676,76	
1.4	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		2,00	UND	R\$ 311,91	R\$ 35,31	R\$ 347,22	22,81%	R\$ 766,11	R\$ 86,72	R\$ 852,83	
1.5	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	UND	R\$ 295,72	R\$ 35,28	R\$ 331,00	22,81%	R\$ 363,17	R\$ 43,32	R\$ 406,49	
1.6	CP-02	-	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		2,00	UND	R\$ 217,86	R\$ 34,56	R\$ 252,42	22,81%	R\$ 535,10	R\$ 84,88	R\$ 619,98	
1.7	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020		1,00	UND	R\$ 845,65	R\$ 47,70	R\$ 893,35	22,81%	R\$ 1.038,54	R\$ 58,58	R\$ 1.097,12	
1.8	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020		1,00	UND	R\$ 33,65	R\$ 5,71	R\$ 39,36	22,81%	R\$ 41,32	R\$ 7,01	R\$ 48,33	
1.9	CP-04	-	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		1,00	UND	R\$ 217,86	R\$ 34,56	R\$ 252,42	22,81%	R\$ 267,55	R\$ 42,44	R\$ 309,99	
SUBTOTAL ITEM 1:											R\$ 3.778,61	R\$ 464,58	R\$ 4.243,19	
2 PISOS TÁTEIS														
2.1	SINAPI	99813	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO/ MÁRMORE/ GRANITO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_10/2025_P5		25,75	M2	R\$ 0,74	R\$ 2,59	R\$ 3,33	22,81%	R\$ 23,40	R\$ 81,90	R\$ 105,30	
2.2	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020		25,75	M2	R\$ 1,33	R\$ 9,43	R\$ 10,76	22,81%	R\$ 42,05	R\$ 298,21	R\$ 340,26	
2.3	CP-01	-	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		89,50	M	R\$ 42,98	R\$ 18,47	R\$ 61,45	22,81%	R\$ 4.724,14	R\$ 2.030,12	R\$ 6.754,26	
2.4	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020		13,50	M	R\$ 128,96	R\$ 18,45	R\$ 147,41	22,81%	R\$ 2.138,07	R\$ 305,88	R\$ 2.443,95	
SUBTOTAL ITEM 2:											R\$ 6.927,66	R\$ 2.716,11	R\$ 9.643,77	
3 RAMPAS														
3.1	SINAPI	12189	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO		25,47	M	R\$ 338,90	R\$ 49,25	R\$ 388,15	22,81%	R\$ 10.600,69	R\$ 1.540,52	R\$ 12.141,21	
3.2	ORSE	6889	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 90 X 25 MM		25,47	UND	R\$ 20,72	R\$ 4,22	R\$ 24,94	22,81%	R\$ 648,11	R\$ 132,00	R\$ 780,11	
SUBTOTAL ITEM 3:											R\$ 10.600,69	R\$ 1.540,52	R\$ 12.921,32	
4 SINAIS TÁTEIS E VISUAIS														
4.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5		1	M2	R\$ 417,88	R\$ 44,99	R\$ 462,87	22,81%	R\$ 513,19	R\$ 55,25	R\$ 568,44	
4.2	CP-03	-	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO EM ALTO RELEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO		24	UND	R\$ 102,84	R\$ 5,88	R\$ 108,72	22,81%	R\$ 3.031,14	R\$ 173,30	R\$ 3.204,44	
4.3	CP-	6895	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM BRAILLE - EM PVC (ps), dim: 23 x 15 cm		6	UND	R\$ 135,61	R\$ 4,22	R\$ 139,83	22,81%	R\$ 999,25	R\$ 31,09	R\$ 1.030,34	
4.4	CP-06	-	SINALIZAÇÃO DE DEGRAU		47,88	M	R\$ 15,77		R\$ 15,77	22,81%	R\$ 927,29	R\$ -	R\$ 927,29	
SUBTOTAL ITEM 4:											R\$ 4.543,58	R\$ 259,64	R\$ 5.730,51	
5 ABERTURA DE VÃO DE PORTA CONFORME PROJETO														
5.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023		1,26	M2	R\$ -	R\$ 65,09	R\$ 65,09	22,81%	R\$ -	R\$ 100,72	R\$ 100,72	
5.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024		1,26	M2	R\$ 102,84	R\$ 5,88	R\$ 108,72	22,81%	R\$ 159,13	R\$ 9,09	R\$ 168,22	
5.3	SINAPI	94805	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025		4	UND	R\$ 135,61	R\$ 4,22	R\$ 139,83	22,81%	R\$ 666,17	R\$ 20,73	R\$ 686,90	

5.4	SINAPI	94806	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	4	UND	R\$ 797,72	R\$ 381,46	R\$ 1.179,18	22,81%	R\$ 3.918,71	R\$ 1.873,88	R\$ 5.792,59
5.5	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	13,44	M2	R\$ 6,40	R\$ 12,00	R\$ 18,40	22,81%	R\$ 105,63	R\$ 198,06	R\$ 303,69
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$ 825,30	R\$ 130,54	R\$ 7.052,12
6 SERVIÇO FINAIS												
6.1	SINAPI	12189	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	309,71	M2	R\$ -	R\$ 0,71	R\$ 0,71	22,81%	R\$ -	R\$ 270,05	R\$ 270,05
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$ -	R\$ 270,05	R\$ 270,05
TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 25.850,54 R\$ 4.980,85 R\$ 32.538,79												

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 01/26
- Encargos Sociais: 111,95%
- BDI: 22,81%
- Responsável Técnico: Mayara Lima Melo



Documento assinado digitalmente
MAYARA LIMA MELO
Data: 11/03/2026 08:33:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Triunfo/RS, 11 de março de 2026