

Planilha de Orcamento Global - Data: Dezembro de 2025

Obra: ACESSIBILIDADE - EMEI CRIANÇA FELIZ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA ANTÔNIO DOS SANTOS KUHN, VENDINHA - TRIUNFO

PLANILHA DE ORÇAMENTO GLOBAL

ITEM	FONTE REFER.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UND	VALOR UNITÁRIO			BDI	VALOR TOTAL COM BDI				
						MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1 BANHEIRO ACESSÍVEL														
1.1	SINAPI	100697	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_10/2025	1,00	UND	R\$ 3,95	R\$ 95,33	R\$ 99,28	22,81%	R\$ 4,85	R\$ 117,07	R\$ 121,92		
1.2	ORSE	11961	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FISICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	1,00	UND	R\$ 544,70	R\$ 5,65	R\$ 550,35	22,81%	R\$ 668,94	R\$ 6,93	R\$ 675,87		
1.3	SINAPI	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UND	R\$ 311,93	R\$ 34,54	R\$ 346,47	22,81%	R\$ 383,08	R\$ 42,41	R\$ 425,49		
1.4	SINAPI	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UND	R\$ 295,71	R\$ 34,54	R\$ 330,25	22,81%	R\$ 363,16	R\$ 42,41	R\$ 405,57		
1.5	CP-02	-	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	R\$ 217,86	R\$ 34,56	R\$ 252,42	22,81%	R\$ 267,55	R\$ 42,44	R\$ 309,99		
1.6	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	1,00	UND	R\$ 844,83	R\$ 46,72	R\$ 891,55	22,81%	R\$ 1.037,53	R\$ 57,37	R\$ 1.094,90		
1.7	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	1,00	UND	R\$ 37,69	R\$ 5,59	R\$ 43,28	22,81%	R\$ 46,28	R\$ 6,86	R\$ 53,14		
1.8	CP-05	-	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UND	R\$ 217,86	R\$ 34,56	R\$ 252,42	22,81%	R\$ 267,55	R\$ 42,44	R\$ 309,99		
SUBTOTAL ITEM 1:									R\$	3.038,94	R\$	357,93	R\$	3.396,87
2 PISOS TÁTEIS														
2.1	SINAPI	104789	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,20	M³	R\$ -	R\$ 224,45	R\$ 224,45	22,81%	R\$ -	R\$ 55,01	R\$ 55,01		
2.2	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	2,30	M²	R\$ -	R\$ 25,53	R\$ 25,53	22,81%	R\$ -	R\$ 72,01	R\$ 72,01		
2.3	SINAPI	87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	0,22	M³	R\$ 532,79	R\$ 267,92	R\$ 800,71	22,81%	R\$ 142,37	R\$ 71,59	R\$ 213,96		
2.4	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025	24,02	M²	R\$ -	R\$ 0,69	R\$ 0,69	22,81%	R\$ -	R\$ 20,35	R\$ 20,35		
2.5	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	5,44	M²	R\$ 105,16	R\$ 49,88	R\$ 155,04	22,81%	R\$ 702,55	R\$ 333,24	R\$ 1.035,79		
2.6	CP-01	-	PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	75,00	M	R\$ 59,53	R\$ 18,14	R\$ 77,67	22,81%	R\$ 5.483,15	R\$ 1.670,83	R\$ 7.153,98		
SUBTOTAL ITEM 2:									R\$	6.328,07	R\$	2.223,03	R\$	8.551,10
3 RAMPAS														
3.1	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,042	M³	R\$ 47,06	R\$ 77,38	R\$ 124,44	22,81%	R\$ 2,42	R\$ 3,99	R\$ 6,41		
3.2	CP-06	-	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA	1,81	M²	R\$ 61,64	R\$ 99,21	R\$ 160,85	22,81%	R\$ 137,01	R\$ 220,53	R\$ 357,54		
3.3	ORSE	12189	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	6,70	M	R\$ 338,90	R\$ 49,25	R\$ 388,15	22,81%	R\$ 2.788,56	R\$ 405,24	R\$ 3.193,80		
3.4	CP-07	-	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA PARA CORRIMÃO EM BRAILLE, DIM 10 X 3 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UND	R\$ 12,00	R\$ 5,88	R\$ 17,88	22,81%	R\$ 117,89	R\$ 57,76	R\$ 175,65		
SUBTOTAL ITEM 3:									R\$	2.906,45	R\$	463,00	R\$	3.369,45
4 SINAIS TÁTEIS E VISUAIS														
4.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	1	M²	R\$ 417,88	R\$ 44,99	R\$ 462,87	22,81%	R\$ 513,19	R\$ 55,25	R\$ 568,44		
4.2	CP-03	-	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO, EM BRAILLE, TEXTO EM ALTO RELEVO, DIM.: 8 X 19 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17	UND	R\$ 32,80	R\$ 5,88	R\$ 38,68	22,81%	R\$ 684,78	R\$ 122,76	R\$ 807,54		
4.3	CP-04	-	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO, EM BRAILLE, TEXTO EM ALTO RELEVO, COM PICTOGRAMA, DIM.: 15 X 20 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8	UND	R\$ 49,22	R\$ 5,88	R\$ 55,10	22,81%	R\$ 483,57	R\$ 57,76	R\$ 541,33		
SUBTOTAL ITEM 4:									R\$	1.681,54	R\$	235,77	R\$	1.917,31
5 SERVIÇOS FINAIS														

5.2	CP-08	-	LIMPEZA DE PISO COM VASSOURA A SECO	123,23	M²	R\$ -	R\$ 0,70	R\$ 0,70	22,81%	R\$ -	R\$ 105,93	R\$ 105,93
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$ -	R\$ 105,93	R\$ 105,93
TOTAL DO ORÇAMENTO:										R\$ 13.955,00	R\$ 3.385,66	R\$ 17.340,66

Observações:

- Data Base: SINAPI Não-Desonerado 11/25
- Encargos Sociais: 112,84%
- BDI: 22,81%
- Responsável Técnico: Pâmela Rebeca da S. Souza Paim

Triunfo/RS, 29 de dezembro de 2025

 gov.br

Documento assinado digitalmente

PAMELA REBECA DA SILVA SOUZA PAIM

Data: 31/01/2026 08:12:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>