

			PLANILHA ORÇAMENTARIA									
			Obra: REVITALIZAÇÃO DA RUA BERTULINO SILVA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS								DATA:	jun/26
			Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO				Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº15 - TRIUNFO/RS				BDI:	23,38%
			Local da Obra: Rua Bertulino da Silva				ÁREA:	4.713,00	m2	SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 12/06/2026		ENCARGOS SOCIAIS:
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	Descrição	Un.	QNTD	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]			
						MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	TOTAL [R\$]	
1			SERVIÇOS INICIAIS									
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE	M2	4,50	R\$ 458,10	R\$ 36,77	R\$ 494,87	R\$ 2.543,42	R\$ 204,14	R\$ 2.747,56	
1.2	COMP. PRÓPRIA	1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	R\$ 2.348,12	R\$ 587,03	R\$ 2.935,15	R\$ 2.897,11	R\$ 724,28	R\$ 3.621,39	
1.3	COMP. PRÓPRIA	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UN	2,00	R\$ 50,39	R\$ 1.440,03	R\$ 1.490,42	R\$ 124,34	R\$ 3.553,42	R\$ 3.677,76	
Subtotal item 1:									R\$ 5.564,87	R\$ 4.481,84	R\$ 10.046,71	
2			REVITALIZAÇÃO PAVIMENTO									
2.1	COMP. PRÓPRIA	10	REMOÇÃO DE MEIO FIO	M2	500,00	R\$ 1,10	R\$ 3,72	R\$ 4,81	R\$ 677,13	R\$ 2.291,93	R\$ 2.969,06	
2.2	COMP. PRÓPRIA	6	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	M2	2861,00	R\$ 1,38	R\$ 0,56	R\$ 1,94	R\$ 4.876,97	R\$ 1.974,21	R\$ 6.851,18	
2.3	COMP. PRÓPRIA	2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2861,00	R\$ 2,45	R\$ 0,42	R\$ 2,87	R\$ 8.659,76	R\$ 1.471,92	R\$ 10.131,68	
2.4	COMP. PRÓPRIA	3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO E=5CM	M3	143,05	R\$ 1.418,92	R\$ 50,00	R\$ 1.468,92	R\$ 250.433,29	R\$ 8.824,67	R\$ 259.257,96	
2.5	SINAPI	100986	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	143,05	R\$ 9,10	R\$ 1,19	R\$ 10,29	R\$ 1.605,64	R\$ 210,49	R\$ 1.816,13	
2.6	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM	4720,65	R\$ 2,60	R\$ 0,30	R\$ 2,90	R\$ 15.149,16	R\$ 1.741,42	R\$ 16.890,58	
Subtotal item 2:									R\$ 281.401,95	R\$ 16.514,64	R\$ 297.916,59	
3			REVITALIZAÇÃO PASSEIOS									
3.1	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	1408,00	R\$ 1,30	R\$ 3,99	R\$ 5,29	R\$ 2.253,32	R\$ 6.936,41	R\$ 9.189,73	
3.2	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM	M3	444,00	R\$ 55,66	R\$ 67,54	R\$ 123,20	R\$ 30.491,91	R\$ 36.997,93	R\$ 67.489,84	
3.3	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM	M3	92,60	R\$ 130,36	R\$ 50,74	R\$ 181,10	R\$ 14.893,13	R\$ 5.797,52	R\$ 20.690,65	
3.4	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	46,26	R\$ 623,91	R\$ 251,51	R\$ 875,42	R\$ 35.610,13	R\$ 14.354,98	R\$ 49.965,11	
3.5	COMP. PRÓPRIA	6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO PIGMENTADO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	M2	1081,00	R\$ 66,30	R\$ 7,19	R\$ 73,49	R\$ 88.420,64	R\$ 9.594,47	R\$ 98.015,11	
3.6	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-	M	685,00	R\$ 38,69	R\$ 9,53	R\$ 48,22	R\$ 32.696,35	R\$ 8.056,92	R\$ 40.753,27	
3.7	SINAPI	105004	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM	M2	17,40	R\$ 82,27	R\$ 52,00	R\$ 134,27	R\$ 1.766,12	R\$ 1.116,40	R\$ 2.882,52	
3.8	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	17,40	R\$ 1,03	R\$ 3,16	R\$ 4,19	R\$ 22,10	R\$ 67,85	R\$ 89,95	
3.9	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	95,57	R\$ 66,76	R\$ 5,84	R\$ 72,60	R\$ 7.872,31	R\$ 688,27	R\$ 8.560,58	
3.10	COMP. PRÓPRIA	10	EXECUÇÃO DE CANTEIROS EM PISO DE CONCRETO COM PISO DE CONCRETO DE 30 X 30 CM OU SIMILAR, COR NATURAL, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	43,56	R\$ 95,17	R\$ 3,74	R\$ 98,91	R\$ 5.115,05	R\$ 201,04	R\$ 5.316,09	
Subtotal item 3:									R\$ 219.141,06	R\$ 83.811,79	R\$ 302.952,85	
4			DRENAGEM									
4.1	COMP. PRÓPRIA	9	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS PARA EXECUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM	M2	3,00	R\$ 5,80	R\$ 17,81	R\$ 23,60	R\$ 21,46	R\$ 65,91	R\$ 87,37	
4.2	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E	M3	3,00	R\$ 5,27	R\$ 3,42	R\$ 8,69	R\$ 19,52	R\$ 12,64	R\$ 32,16	
4.3	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ	M3XKM	0,25	R\$ 2,04	R\$ 0,15	R\$ 2,19	R\$ 0,63	R\$ 0,05	R\$ 0,68	
4.4	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA,	M3	0,20	R\$ 151,46	R\$ 127,63	R\$ 279,09	R\$ 37,37	R\$ 31,49	R\$ 68,86	
4.5	SINAPI	7761	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E	M	2,00	R\$ 135,04	R\$ -	R\$ 135,04	R\$ 333,22	R\$ -	R\$ 333,22	
4.6	SINAPI	92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	2,00	R\$ 19,84	R\$ 15,80	R\$ 35,64	R\$ 48,97	R\$ 38,98	R\$ 87,95	
4.7	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA	M3	2,75	R\$ 7,00	R\$ 7,05	R\$ 14,05	R\$ 23,73	R\$ 23,92	R\$ 47,65	
4.8	COMP. PRÓPRIA	7	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00X1,00X1,50M. AF_12/2020	UN	1,00	R\$ 1.908,42	R\$ 408,79	R\$ 2.317,21	R\$ 2.354,61	R\$ 504,37	R\$ 2.858,98	
4.9	COMP. PRÓPRIA	11	AJUSTE NA ALTURA DAS TAMPAS DE CAIXAS LOCALIZADAS NA CALÇADA INCLUSO SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS DANIFICADAS	UN	10,00	R\$ 240,64	R\$ 152,08	R\$ 392,72	R\$ 2.969,03	R\$ 1.876,36	R\$ 4.845,39	
Subtotal item 4:									R\$ 5.808,54	R\$ 2.553,72	R\$ 8.362,26	
5			SINALIZAÇÃO									
5.1	COMP. PRÓPRIA	6	LIMPEZA E VARRIÇÃO DE PISTA	M2	43,80	R\$ 1,38	R\$ 0,56	R\$ 1,94	R\$ 74,66	R\$ 30,22	R\$ 104,88	
5.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	292,00	R\$ 4,41	R\$ 2,21	R\$ 6,62	R\$ 1.588,88	R\$ 796,11	R\$ 2.384,99	
5.3	COMP. PRÓPRIA	12	PLACA TIPO A32B ADVERTÊNCIA DE PASSAGEM DE PEDESTRES - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 541,65	R\$ 61,30	R\$ 602,95	R\$ 2.673,13	R\$ 302,53	R\$ 2.975,66	

			PLANILHA ORÇAMENTARIA													
			Obra: REVITALIZAÇÃO DA RUA BERTULINO SILVA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE TRIUNFO/RS								DATA:		jun/26			
			Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO					Endereço: RUA XV DE NOVENBRO Nº15 - TRIUNFO/RS					BDI:		23,38%	
			Local da Obra: Rua Bertulino da Silva					ÁREA:		4.713,00		m2		SINAPI PCI.818.01 DATA BASE 12/06/2026		ENCARGOS SOCIAIS: 112,84%
ITEM	ORIGEM	CÓDIGO	Descrição	Un.	QNTD	CUSTO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]							
						MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	TOTAL [R\$]					
5.4	COMP. PRÓPRIA	13	PLACA TIPO R01 DE REGULAMENTAÇÃO - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI, INCLUSO SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 650,62	R\$ 61,30	R\$ 711,92	R\$ 802,73	R\$ 75,63	R\$ 878,36					
Subtotal item 3:									R\$ 5.139,40	R\$ 1.204,49	R\$ 6.343,89					
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO =>									R\$ 517.055,82	R\$ 108.566,48	R\$ 625.622,30					