

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Obra: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/RS

DATA: 25/08/2026

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO Nº15 - TRIUNFO/RS

SINAPI PCI.818.01 DATA DA RT: 10/07/2006

| ITEM                                  | ORIGEM | CÓDIGO | Descrição                                                                                                        | Un. | QNTD    | CUSTO UNITÁRIO SEM BDI [R\$] | CUSTO TOTAL SEM BDI [R\$] |
|---------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------|---------------------------|
| <b>1</b>                              |        |        | <b>DRENAGEM</b>                                                                                                  |     |         |                              |                           |
| 1.1                                   | SINAPI | 41679  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* CM (H X L1/L2)                                  | UN  | 750,00  | R\$ 34,69                    | R\$ 26.017,50             |
| 1.2                                   | SINAPI | 41682  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2)                                  | UN  | 1000,00 | R\$ 38,32                    | R\$ 38.320,00             |
| 1.3                                   | SINAPI | 43386  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,00* X 0,12 X 0,30 M                    | UN  | 500,00  | R\$ 54,21                    | R\$ 27.105,00             |
| 1.4                                   | SINAPI | 7783   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 200 MM  | M   | 500,00  | R\$ 44,76                    | R\$ 22.380,00             |
| 1.5                                   | SINAPI | 7790   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM  | M   | 1000,00 | R\$ 70,54                    | R\$ 70.540,00             |
| 1.6                                   | SINAPI | 7785   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM  | M   | 2000,00 | R\$ 77,83                    | R\$ 155.660,00            |
| 1.7                                   | SINAPI | 7793   | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM  | M   | 1600,00 | R\$ 130,37                   | R\$ 208.592,00            |
| 1.8                                   | SINAPI | 7761   | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM  | M   | 500,00  | R\$ 141,32                   | R\$ 70.660,00             |
| 1.9                                   | SINAPI | 7762   | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM  | M   | 500,00  | R\$ 224,48                   | R\$ 112.240,00            |
| 1.10                                  | SINAPI | 7763   | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM  | M   | 800,00  | R\$ 418,53                   | R\$ 334.824,00            |
| 1.11                                  | SINAPI | 7765   | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | M   | 500,00  | R\$ 554,42                   | R\$ 277.210,00            |
| Subtotal item 1:                      |        |        |                                                                                                                  |     |         |                              | <b>R\$ 1.343.548,50</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO =&gt;</b> |        |        |                                                                                                                  |     |         |                              | <b>R\$ 1.343.548,50</b>   |

Samanta Amaral Martins Frühauf  
Engenheira Civil  
CREA/RS 240242