



DESCRIÇÃO TÉCNICA

Obra: Pintura externa das UBS Barreto, UBS Olaria, UBS Centro II, UBS Vendinha, UBS Porto Batista (muro) e UBS Coxilha Velha (muro).

Proprietário: Município de Triunfo

1. Observações Gerais

Este memorial serve de complemento ao orçamento. Ele refere-se aos serviços destinados à pintura externa da UBS do Barreto, UBS Olaria, UBS Centro II, UBS da Vendinha e muros da UBS do Porto Batista e da UBS da Coxilha Velha.

A empresa que executará a obra deverá fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra. O cumprimento das leis sociais é de inteira responsabilidade da empresa.

A obra será realizada seguindo as orientações e especificações de materiais e acabamentos contidas neste Memorial Técnico.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, obedecendo rigorosamente às determinações do responsável técnico pela execução da obra e/ou projeto.

Quaisquer mudanças ou alterações, que por ventura se façam necessárias, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico.

2. Pintura

A pintura será executada em toda a área externa da edificação e interna e externamente nas esquadrias, conforme cor indicada pela fiscalização.

As superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Deverá ser aplicado nas paredes, duas demãos de tinta e cada demão só deverá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca.



Nas superfícies metálicas deverá ser aplicado fundo anticorrosivo e posteriormente duas demãos de pintura esmalte fosco e nas superfícies de madeira duas demãos de tinta a óleo.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade. No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

3. Serviços Finais

A obra deverá ser entregue totalmente limpa. O desenvolvimento dos trabalhos, técnicas construtivas, materiais executados e utilizados deverão atender as normas da ABNT, e preceitos normais da construção civil, atendendo de maneira perfeita a construção em todos os seus aspectos e detalhes.

Triunfo, 27 de novembro de 2019

Paula Orvana G. Wiebelling
Paula Orvana G. Wiebelling
Matrícula nº 15026-6
Eng.ª Civil CREA/RS 217401