



Relatório Global - Data: 27 de janeiro de 2020
Obra: Reforma do piso - EMEI Amor Perfeito
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		TOTAL [R\$]
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	
1		Reforma do piso										
1.1	CP-1	MOBILIZAÇÃO	1,00	un	R\$ 43,01	R\$ 139,15	R\$ 182,16	R\$ 182,16	24,39%	R\$ 53,50	R\$ 173,09	R\$ 226,59
1.2	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	15,15	m²	R\$ 3,77	R\$ 13,24	R\$ 17,01	R\$ 257,70	24,39%	R\$ 71,05	R\$ 249,51	R\$ 320,56
1.3	CP-2	DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO SEM REAPROVEITAMENTO	305,71	m²	R\$ 3,77	R\$ 8,14	R\$ 11,91	R\$ 3.641,01	24,39%	R\$ 1.433,63	R\$ 3.095,42	R\$ 4.529,05
1.4	CP-3	REMOÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA	242,10	m	R\$ 1,18	R\$ 4,28	R\$ 5,46	R\$ 1.321,87	24,39%	R\$ 355,35	R\$ 1.288,91	R\$ 1.644,26
1.5	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	320,86	m²	R\$ 24,00	R\$ 6,06	R\$ 30,06	R\$ 9.645,05	24,39%	R\$ 9.578,83	R\$ 2.418,65	R\$ 11.997,48
1.6	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM	242,10	m	R\$ 3,61	R\$ 1,57	R\$ 5,18	R\$ 1.254,08	24,39%	R\$ 1.087,14	R\$ 472,80	R\$ 1.559,94
1.7	CP-4	ADEQUAÇÕES DE PORTAS	11,00	un	R\$ 7,11	R\$ 26,85	R\$ 33,96	R\$ 373,56	24,39%	R\$ 97,29	R\$ 367,39	R\$ 464,68
2		Tapete antiderrapante						SUBTOTAL ITEM 1		R\$12.676,79	R\$8.065,77	R\$20.742,56
2.1	CP-5	FIXAÇÃO DE TAPETE ANTIDERRAPANTE COM PERFIL DE ALUMÍNIO E COLA	20,00	m	R\$ 33,00	R\$ 2,79	R\$ 35,79	R\$ 715,80	24,39%	R\$ 820,97	R\$ 69,41	R\$ 890,38
3		Caixa						SUBTOTAL ITEM 2		R\$820,97	R\$69,41	R\$890,38
3.1	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL	6,20	m	R\$ 34,34	R\$ 7,17	R\$ 41,51	R\$ 257,36	24,39%	R\$ 264,84	R\$ 55,30	R\$ 320,14
4		Serviços finais						SUBTOTAL ITEM 3		R\$264,84	R\$55,30	R\$320,14
4.1	CP-6	LIMPEZA FINAL E REMOÇÃO DE ENTULHO	6,00	m³	R\$ 15,82	R\$ 38,83	R\$ 54,65	R\$ 327,90	24,39%	R\$ 118,07	R\$ 289,80	R\$ 407,87
		TOTAL DO ORÇAMENTO						SUBTOTAL ITEM 4		R\$118,07	R\$289,80	R\$407,87
										R\$13.880,67	R\$8.480,28	R\$22.360,95

Observações:
- Data base de referência: SINAPI 13/12/2019
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,52%
- BDI: 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebbelling

TRIUNFO/RS, 27 de janeiro de 2020

Paula Wiebbelling
Paula Orvana G. Wiebbelling
Matrícula nº 15026-B
Eng.ª CIVIL CREA/RS 217401

92