



Relatório Global - data 11 de agosto de 2020
OBRA: Revitalização de Praça com Piso Intertravado, Quadra, Mobiliário Urbano e Paisagismo
CLIENTE: Prefeitura Municipal de Triunfo
Endereço: Bairro Creche - Triunfo - RS

TEM	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	Quant.	Unidade	Valor Unitário Material	Valor Unitário Mão de Obra	BDI	Valor Total Material com BDI	Valor Total Mão de Obra com BDI	Valor Total Geral
1		PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA EXTERNA E CAMINHOS INTERNOS								
1.1	96396	Colchão de pó de brita ou areião - espessura 10 cm.	28	m³	84,00	34,50	24,39%	2.352,00	966,00	3.318,00
1.2	93588	Transporte com caminhão basculante, DMT 40 km.	1120	m³xkm	0,74	0,21	24,39%	828,80	235,20	1.064,00
1.3	CP	Piso intertravado de concreto, dimensão 30x30, espessura 5 cm, cor cinza (natural), conforme memorial e projeto.	280	m²	59,25	22,50	24,39%	16.590,00	6.300,00	22.890,00
1.4	366	Areia ou pó de brita fino para varrição e rejuntamento (esp. 3 cm).	8,4	m³	55,80	19,80	24,39%	468,72	166,32	635,04
1.5	93588	Transporte com caminhão basculante, DMT 40 km.	336	m³xkm	0,74	0,21	24,39%	248,64	70,56	319,20
1.6	94273	Meio-fio de concreto pré-fabricado, 06x20x100 cm (Incluso recorte e rejuntamento). Lado interno Calçada	230	m	29,50	16,00	24,39%	6.785,00	3.680,00	10.465,00
1.7	94273	Meio-fio de concreto pré-fabricado, 09x12x30x100 cm (Incluso recorte e rejuntamento). Contorno Playground	30	m	32,00	17,00	24,39%	960,00	510,00	1.470,00
1.8	94273	Guia Modular de concreto pré-fabricado, 10x25x10 cm, pigmentado cor canela - Contorno brita rosa	100	m	33,25	17,00	24,39%	3.325,00	1.700,00	5.025,00
1.9	96396	Lastro 10 cm de brita rosa, Caminhos internos	16	m³	84,00	34,00	24,39%	1.344,00	544,00	1.888,00
1.10	93588	Transporte com caminhão basculante, DMT 100 km.	1600	m³xkm	0,74	0,21	24,39%	1.184,00	336,00	1.520,00
		Total do Item						34.086,16	14.508,08	48.594,24
2		QUADRA POLIESPORTIVA - 10x20 m								
2.1	96539+94965+96545	Sapata de concreto armado, dimensão 15x40 cm, p/ base dos Blocos de concreto. Incluso fôrma.	2	m³	490,00	375,00	24,39%	980,00	750,00	1.730,00
2.2	CP	Duas fiadas (50 cm) de bloco de concreto pré-fabricado, vazado e dentado, dimensão 38,5x38,5x25 cm cada peça, cor cinza (natural), preenchido com concreto.	148	pc	28,60	19,80	24,39%	4.232,80	2.930,40	7.163,20
2.3	94273	Meio-fio de concreto pré-fabricado, 09x12x30x100 cm (Incluso recorte e rejuntamento). Laterais Quadra	33	m	32,00	17,00	24,39%	1.056,00	561,00	1.617,00
2.4	73787	Alambrado 4 m altura com estrutura tubos galvanizados 2,5", esp. 2,55 mm, tela aço malha 5x5 cm, arame 2,1 mm. Incluso esticadores e soldas.	112	m²	109,50	59,00	24,39%	12.264,00	6.608,00	18.872,00
2.5	366	Lastro de areia média - esp. 10 cm. Quadra	20	m³	55,80	19,80	24,39%	1.116,00	396,00	1.512,00
2.6	93588	Transporte com caminhão basculante, DMT 40 km.	800	m³xkm	0,74	0,21	24,39%	592,00	168,00	760,00
2.7	25399	Goleira metálica tubo 3", tamanho 2,5x3 m, pintada branco.	2	unid	965,00	620,00	24,39%	1.930,00	1.240,00	3.170,00
		Total do Item						22.170,80	12.653,40	34.824,20
3		PERGOLADO E MOBILIÁRIO URBANO								
3.1	CP	Pilar maciço de concreto armado, dimensões 15x15x300 cm, pintado com fundo e tinta PU cor pinhão, com entalhe p/ Terça. Incluso sapata de concreto, conforme Memorial e Projeto.	4	unid.	605,00	315,00	24,39%	2.420,00	1.260,00	3.680,00
3.2	CP	Terça de concreto armado, dimensões 08x15x330 cm, pintada com fundo e tinta PU cor pinhão, conforme Memorial e Projeto.	2	unid.	450,00	195,00	24,39%	900,00	390,00	1.290,00
3.3	CP	Caibro de concreto armado, dimensões 07x10x300 cm, pintado com fundo e tinta PU cor pinhão, conforme Memorial e Projeto.	4	unid.	225,00	185,00	24,39%	900,00	740,00	1.640,00
3.4	CP	Tela metálica de cobertura (apoio da planta trepadeira).	1	unid.	170,00	65,00	24,39%	170,00	65,00	235,00

24

3.5	CP	Pisante de concreto armado, 1x1 m, esp. 5 cm, pigmentado cor grafite, assentado em argamassa. Em baixo Pergolado	9	unid	152,00	78,00	24,39%	1.368,00	702,00	2.070,00
3.6	CP	Lixeira c/ suporte central de concreto armado 165x31 cm, pintado cor pinhão, com dois cestos metálicos lixo orgânico e seco (40x40x40cm e 30x30x30cm), cfe. Memorial e projeto.	2	unid.	680,00	125,00	24,39%	1.360,00	250,00	1.610,00
3.7	CP	Banco p/ 3 lugares, dimensões 135x63x84 cm, estrutura de concreto armado, assento e encosto em madeira de lei pintada (Itaúba registrada e certificada).	5	unid.	780,00	95,00	24,39%	3.900,00	475,00	4.375,00
3.8	CP	Conjunto Estar c/ pastilhas Xadrez, todo conjunto em concreto, tampo e quatro assentos.	1	unid.	1.190,00	480,00	24,39%	1.190,00	480,00	1.670,00
3.9	CP	Playground de tora médio - 7,80x5 m completo, conforme Memorial.	1	unid.	9.320,00	1.850,00	24,39%	9.320,00	1.850,00	11.170,00
		Total do Item						21.528,00	6.212,00	27.740,00
4		PAISAGISMO								
4.1	38125	Fertilizante (composto orgânico) p/ plantas, vegetações e grama.	300	kg	1,60	0,80	24,39%	480,00	240,00	720,00
4.2	98520	Aplicação de terra e adubo (composto orgânico) p/ plantas, vegetações e grama.	300	m²	3,90	1,80	24,39%	1.170,00	540,00	1.710,00
4.3	98505	Canteiros com vegetação/arbustos (espécie a definir)	6	m²	45,00	22,00	24,39%	270,00	132,00	402,00
4.4	85179	Grama em leivas	790	m²	11,20	5,20	24,39%	8.848,00	4.108,00	12.956,00
4.5	98510	Planta Três Marias - trepadeira Pergolado	1	unid.	40,00	15,00	24,39%	40,00	15,00	55,00
4.6	98510	Arvores diversas, altura 1,80 m.	13	unid	65,00	20,00	24,39%	845,00	260,00	1.105,00
		Total do Item						11.653,00	5.295,00	16.948,00
		TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 89.437,96	R\$ 38.668,48	R\$ 128.106,44

Observações:

Observações:

- Data base de referência:

- Código:

- Encargos:

- BDI

- Nome do Responsável:

SINAPI 07/2020

PCI.818.01

110,61%

24,39%

Aline Almeida da Silva

Aline Almeida da Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU A52483-1