



Relatório Global - Data: 03 de novembro de 2020

Obra: Reforma do telhado da antiga Casa do Artesão - Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	CP-1	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	2,00	mês	R\$ 1.070,15	R\$ 713,43	R\$ 1.783,58	R\$ 3.567,16	24,39%	R\$ 2.662,31	R\$ 1.774,88	R\$ 4.437,19
								SUBTOTAL ITEM 1:		R\$2.662,31	R\$1.774,88	R\$4.437,19
2 REMOÇÕES												
2.1	97647	REMOÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS DE FORMA MANUAL	205,00	m²	R\$ 0,53	R\$ 2,06	R\$ 2,59	R\$ 530,95	24,39%	R\$ 135,15	R\$ 525,30	R\$ 660,45
								SUBTOTAL ITEM 2:		R\$135,15	R\$525,30	R\$660,45
3 COBERTURA												
3.1	92667	REFORÇO NO TELhado COM ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA	180,00	m²	R\$ 19,06	R\$ 5,95	R\$ 25,01	R\$ 4.501,80	24,39%	R\$ 4.267,57	R\$ 1.332,22	R\$ 5.599,79
3.2	CP-2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS PARA TELhado DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE CERÂMICO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	180,00	m²	R\$ 7,91	R\$ 12,72	R\$ 20,63	R\$ 3.713,03	24,39%	R\$ 1.771,17	R\$ 2.847,46	R\$ 4.618,63
3.3	94201	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	205,00	m²	R\$ 42,30	R\$ 8,70	R\$ 51,00	R\$ 10.455,00	24,39%	R\$ 10.786,48	R\$ 2.218,50	R\$ 13.004,98
3.4	CP-3	AMARRAÇÃO DAS TELHAS UTILIZANDO ARAME RECOZIDO 16 BWG	205,00	m²	R\$ 0,35	R\$ 1,65	R\$ 2,00	R\$ 409,64	24,39%	R\$ 88,54	R\$ 421,00	R\$ 509,54
3.5	96112	REPAROS EM FORRO DE MADEIRA, TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS, ESTRUTURA E FIXAÇÃO	10,00	m²	R\$ 56,70	R\$ 40,76	R\$ 97,46	R\$ 974,60	24,39%	R\$ 705,29	R\$ 507,01	R\$ 1.212,30
3.6	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	10,00	m²	R\$ 11,95	R\$ 10,16	R\$ 22,11	R\$ 221,10	24,39%	R\$ 148,65	R\$ 126,38	R\$ 275,03
								SUBTOTAL ITEM 3:		R\$17.767,70	R\$7.452,57	R\$25.220,27
4 SERVIÇOS FINAIS												
4.1	99811	LIMPEZA FINAL DE OBRA	180,00	m²	R\$ 0,62	R\$ 2,10	R\$ 2,72	R\$ 489,60	24,39%	R\$ 138,82	R\$ 470,19	R\$ 609,01
								SUBTOTAL ITEM 4:		R\$138,82	R\$470,19	R\$609,01
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$20.703,98	R\$10.222,94	R\$30.926,92

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 16/10/2020
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 110,61%
- BDI 24,39%
- Nome do Responsável: Paula Orvana Guimarães Wiebelling

TRIUNFO, 03 de novembro de 2020.

*Paula Orvana G. Wiebelling*  
Paula Orvana G. Wiebelling  
Matrícula nº 15020-6  
Eng.ª Civil CREA/RS 24747-6