



Relatório Global - Data: 11 de maio de 2021
Obra: Revitalização do acesso ao Parcão Municipal
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
Endereço: RUA 15 DE NOVENBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	CP-1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	3,00	m²	R\$ 211,55	R\$ 27,36	R\$ 238,91	R\$ 716,72	24,39%	R\$ 789,43	R\$ 102,10	R\$ 891,53
1.2	99064	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM PAVIMENTAÇÃO	320,00	m²	R\$ 0,05	R\$ 0,46	R\$ 0,51	R\$ 163,20	24,39%	R\$ 19,90	R\$ 183,10	R\$ 203,00
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$809,33	R\$285,20	R\$1.094,53
2 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES												
2.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	320,00	m²	R\$ 0,56	R\$ 2,09	R\$ 2,65	R\$ 848,00	24,39%	R\$ 222,91	R\$ 831,92	R\$ 1.054,83
2.2	CP-2	REMOÇÃO DE GUIA DE MEIO FIO	50,00	m	R\$ 0,00	R\$ 14,90	R\$ 14,90	R\$ 745,05	24,39%	R\$ 0,00	R\$ 926,77	R\$ 926,77
2.3	98525	REMOÇÃO DE GALHOS E RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE	20,00	m²	R\$ 0,13	R\$ 0,19	R\$ 0,32	R\$ 6,40	24,39%	R\$ 3,23	R\$ 4,73	R\$ 7,96
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$226,14	R\$1.763,42	R\$1.989,56
3 PAVIMENTAÇÃO												
3.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	320,00	m²	R\$ 0,88	R\$ 0,78	R\$ 1,66	R\$ 531,20	24,39%	R\$ 350,28	R\$ 310,48	R\$ 660,76
3.2	94319	ATERRO COM SOLO ARGILOSO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA	10,00	m³	R\$ 20,30	R\$ 19,49	R\$ 39,79	R\$ 397,90	24,39%	R\$ 252,51	R\$ 242,44	R\$ 494,95
3.3	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	309,00	m³xkm	R\$ 0,91	R\$ 0,14	R\$ 1,05	R\$ 324,45	24,39%	R\$ 349,77	R\$ 53,81	R\$ 403,58
3.4	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	19,20	m³	R\$ 86,50	R\$ 4,23	R\$ 90,73	R\$ 1.742,02	24,39%	R\$ 2.065,87	R\$ 101,02	R\$ 2.166,89
3.5	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	593,28	m³xkm	R\$ 0,91	R\$ 0,14	R\$ 1,05	R\$ 622,94	24,39%	R\$ 671,56	R\$ 103,32	R\$ 774,88
3.6	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	320,00	m²	R\$ 40,87	R\$ 11,10	R\$ 51,97	R\$ 16.630,40	24,39%	R\$ 16.268,22	R\$ 4.418,33	R\$ 20.686,55
3.7	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO, PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	368,00	m	R\$ 25,56	R\$ 11,76	R\$ 37,32	R\$ 13.733,76	24,39%	R\$ 11.700,22	R\$ 5.383,20	R\$ 17.083,42
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$31.658,43	R\$10.612,60	R\$42.271,03
4 ACESSO												
4.1	83693	PINTURA DE ESCADAS COM CAIACÃO	10,00	m²	R\$ 1,11	R\$ 2,58	R\$ 3,69	R\$ 36,90	24,39%	R\$ 13,81	R\$ 32,09	R\$ 45,90
4.2	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M2 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO.	4,09	m²	R\$ 74,03	R\$ 7,37	R\$ 81,40	R\$ 332,93	24,39%	R\$ 376,63	R\$ 37,50	R\$ 414,13
4.3	CP-3	EXECUÇÃO DE RAMPAS DE ACESSO NA CALÇADA, INCLUSO PISO TÁTIL ALERTA	2,00	UN	R\$ 160,83	R\$ 226,92	R\$ 387,75	R\$ 775,49	24,39%	R\$ 400,10	R\$ 564,53	R\$ 964,63
4.4	90696	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	30,00	m	R\$ 133,55	R\$ 3,48	R\$ 137,03	R\$ 4.110,90	24,39%	R\$ 4.983,69	R\$ 129,86	R\$ 5.113,55
4.5	97895	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.	5,00	UN	R\$ 122,93	R\$ 15,92	R\$ 138,85	R\$ 694,25	24,39%	R\$ 764,56	R\$ 99,01	R\$ 863,57
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$6.538,79	R\$862,99	R\$7.401,78
5 RAMPA												
5.1	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	0,19	m³	R\$ 232,39	R\$ 55,75	R\$ 288,14	R\$ 54,75	24,39%	R\$ 54,92	R\$ 13,18	R\$ 68,10
5.2	96995	REATERRO DE RAMPA DE CONCRETO COM SOLO ARGILO-ARENOSO, INCLUSO SOLO E TRANSPORTE	0,63	m³	R\$ 10,09	R\$ 30,95	R\$ 41,04	R\$ 25,86	24,39%	R\$ 7,91	R\$ 24,25	R\$ 32,16
5.3	6076	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	0,79	m³	R\$ 9,75	R\$ 0,00	R\$ 9,75	R\$ 7,68	24,39%	R\$ 9,55	R\$ 0,00	R\$ 9,55
5.4	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	3,94	m³xkm	R\$ 0,91	R\$ 0,14	R\$ 1,05	R\$ 4,13	24,39%	R\$ 4,46	R\$ 0,69	R\$ 5,15
5.5	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO.	1,50	m²	R\$ 102,37	R\$ 34,93	R\$ 137,30	R\$ 205,95	24,39%	R\$ 191,01	R\$ 65,17	R\$ 256,18
5.6	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL.	0,32	m³	R\$ 91,41	R\$ 91,94	R\$ 183,35	R\$ 58,67	24,39%	R\$ 36,39	R\$ 36,60	R\$ 72,99
5.7	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA	0,63	m³	R\$ 300,74	R\$ 60,30	R\$ 361,04	R\$ 227,46	24,39%	R\$ 235,68	R\$ 47,25	R\$ 282,93
5.8	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM USO DE TELA Q-138.	6,30	m²	R\$ 20,55	R\$ 0,62	R\$ 21,17	R\$ 133,37	24,39%	R\$ 161,04	R\$ 4,86	R\$ 165,90
5.9	98670	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS, INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA.	1,80	m²	R\$ 133,43	R\$ 50,02	R\$ 183,45	R\$ 330,21	24,39%	R\$ 298,75	R\$ 112,00	R\$ 410,75
5.10	87620	CONTAPISO 1:4 ACABAMENTO DAS RAMPAS	6,30	m²	R\$ 19,88	R\$ 9,24	R\$ 29,12	R\$ 183,46	24,39%	R\$ 155,79	R\$ 72,41	R\$ 228,20

5.11	101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	2,52	m²	R\$ 64,94	R\$ 46,48	R\$ 111,42	R\$ 280,78	24,39%	R\$ 203,56	R\$ 145,70	R\$ 349,26
5.12	CP-4	CORRIMÃO E MONTANTE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO.	10,80	m	R\$ 150,70	R\$ 69,88	R\$ 220,58	R\$ 2.382,31	24,39%	R\$ 2.024,58	R\$ 938,77	R\$ 2.963,35
5.13	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE)	16,20	m²	R\$ 9,53	R\$ 8,59	R\$ 18,12	R\$ 293,54	24,39%	R\$ 192,04	R\$ 173,10	R\$ 365,14
5.14	87904	CHAPISCO APLICADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	2,52	m²	R\$ 2,69	R\$ 4,80	R\$ 7,49	R\$ 18,87	24,39%	R\$ 8,43	R\$ 15,05	R\$ 23,48
5.15	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8	2,52	m²	R\$ 14,99	R\$ 12,87	R\$ 27,86	R\$ 70,21	24,39%	R\$ 46,99	R\$ 40,34	R\$ 87,33
5.16	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	2,52	m²	R\$ 1,23	R\$ 0,81	R\$ 2,04	R\$ 5,14	24,39%	R\$ 3,86	R\$ 2,54	R\$ 6,40
5.17	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	2,52	m²	R\$ 9,16	R\$ 2,73	R\$ 11,89	R\$ 29,96	24,39%	R\$ 28,71	R\$ 8,56	R\$ 37,27
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$3.663,67	R\$1.700,47	R\$5.364,14
6 PAISAGISMO												
6.1	101159	EXECUÇÃO DE CANTEIROS EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇOS 5X10X20CM, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	5,64	m²	R\$ 64,94	R\$ 46,48	R\$ 111,42	R\$ 628,41	24,39%	R\$ 455,59	R\$ 326,08	R\$ 781,67
6.2	83693	PINTURA DE CANTEIROS COM CAIACÃO	11,28	m²	R\$ 1,11	R\$ 2,58	R\$ 3,69	R\$ 41,62	24,39%	R\$ 15,57	R\$ 36,20	R\$ 51,77
6.3	CP-5	TERRA MANUTENÇÃO CANTEIROS	3,00	m²	R\$ 144,64	R\$ 17,11	R\$ 161,75	R\$ 485,24	24,39%	R\$ 539,74	R\$ 63,85	R\$ 603,59
6.4	98504	REVITALIZAÇÃO DO ACESSO DO PARCÃO COM PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	100,00	m²	R\$ 15,43	R\$ 2,62	R\$ 18,05	R\$ 1.805,00	24,39%	R\$ 1.919,34	R\$ 325,90	R\$ 2.245,24
6.5	94264	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	3,20	m	R\$ 15,31	R\$ 13,19	R\$ 28,50	R\$ 91,20	24,39%	R\$ 60,94	R\$ 52,50	R\$ 113,44
6.6	CP-6	REPARO EM PISO DE CALÇADA, COM REVESTIMENTO EM PLACAS PARA PISO EXTERNO, COM ATERRO E APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA	10,00	m²	R\$ 43,57	R\$ 54,44	R\$ 98,01	R\$ 980,08	24,39%	R\$ 541,98	R\$ 677,14	R\$ 1.219,12
6.7	CP-7	EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA DE PEDRA GRÊS	5,40	m²	R\$ 18,11	R\$ 31,02	R\$ 49,13	R\$ 265,32	24,39%	R\$ 121,67	R\$ 208,37	R\$ 330,04
6.8	73883/2	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2	1,50	m³	R\$ 66,51	R\$ 25,78	R\$ 92,29	R\$ 138,44	24,39%	R\$ 124,10	R\$ 48,10	R\$ 172,20
6.9	98509	CANTEIRO E MUDAS - PLANTIO DE ARBUSTO, FORRAÇÃO OU CERCA VIVA (05 mudas de Crôton Multicolorido (<i>Codiaeum variegatum</i>) próxima à parede, 10 mudas de Íris Azul (<i>Neomarica cándida</i>) à frente.	15,00	UN	R\$ 27,28	R\$ 1,69	R\$ 28,97	R\$ 409,20	24,39%	R\$ 509,00	R\$ 31,53	R\$ 540,53
6.10	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 - MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO,Grama- amendoim	11,55	M²	R\$ 38,63	R\$ 3,53	R\$ 42,16	R\$ 446,18	24,39%	R\$ 555,00	R\$ 50,72	R\$ 605,72
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$4.842,93	R\$1.820,39	R\$6.663,32
6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES												
6.1	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 42,64	R\$ 6,48	R\$ 49,12	R\$ 85,28	24,39%	R\$ 106,08	R\$ 16,12	R\$ 122,20
6.2	CP-8	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2,00	UN	R\$ 42,66	R\$ 8,15	R\$ 50,81	R\$ 85,32	24,39%	R\$ 106,13	R\$ 20,28	R\$ 126,41
6.3	CP-9	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	4,00	UN	R\$ 42,66	R\$ 8,15	R\$ 50,81	R\$ 170,64	24,39%	R\$ 212,26	R\$ 40,56	R\$ 252,82
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$424,47	R\$76,96	R\$501,43
7 SERVIÇOS FINAIS												
7.1	CP-10	LIMPEZA FINAL DE OBRA	320,00	m³	R\$ 0,00	R\$ 3,28	R\$ 3,28	R\$ 1.048,08	24,39%	R\$ 0,00	R\$ 1.303,71	R\$ 1.303,71
SUBTOTAL ITEM 7:										R\$0,00	R\$1.303,71	R\$1.303,71
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$48.163,76	R\$18.425,74	R\$66.589,50

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 15/04/2021
- Código: PCI.818.01
- Encargos: 111,10%
- BDI: 24,39%
- Nome do Responsável: Aline Almeida da Silva

TRIUNFO, 11 de maio de 2021.