



Relatório Global - Data: 13 DE JUNHO DE 2022

OBRA: REFORMA NA GUARITA E NO PERGOLADO DA ENTRADA, LOCALIZADO NO PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]			
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]	
1 ESQUADRIAS													
1.1	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,00	UN	R\$ 66,64	R\$ 18,23	R\$ 84,87	R\$ 84,87	23,87%	R\$ 82,55	R\$ 22,58	R\$ 105,13	
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA	1,68	m²	R\$ 1,82	R\$ 6,03	R\$ 7,85	R\$ 13,19	23,87%	R\$ 3,79	R\$ 12,55	R\$ 16,34	
1.3	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	1,89	m²	R\$ 936,75	R\$ 8,86	R\$ 945,61	R\$ 1.787,20	23,87%	R\$ 2.193,07	R\$ 20,74	R\$ 2.213,81	
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$2.279,41	R\$55,87	R\$2.335,28	
2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS													
2.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	2,00	UN	R\$ 13,39	R\$ 4,09	R\$ 17,48	R\$ 34,96	23,87%	R\$ 33,17	R\$ 10,13	R\$ 43,30	
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$33,17	R\$10,13	R\$43,30	
3 PINTURA													
3.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA.	7,56	m²	R\$ 3,13	R\$ 5,34	R\$ 8,47	R\$ 64,03	23,87%	R\$ 29,31	R\$ 50,01	R\$ 79,32	
3.2	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PINTURA DE PORTAS DAS GUARITAS)	7,56	m²	R\$ 8,28	R\$ 12,08	R\$ 20,36	R\$ 153,92	23,87%	R\$ 77,54	R\$ 113,12	R\$ 190,66	
3.3	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (PINTURA DE PORTAS DAS GUARITAS)	7,56	m²	R\$ 8,76	R\$ 12,08	R\$ 20,84	R\$ 157,55	23,87%	R\$ 82,03	R\$ 113,12	R\$ 195,15	
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$188,88	R\$276,25	R\$465,13	
4 PERGOLADO DA ENTRADA													
4.1	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO	9,00	M²	R\$ 146,97	R\$ 21,00	R\$ 167,97	R\$ 1.511,73	23,87%	R\$ 1.638,47	R\$ 234,11	R\$ 1.872,58	
4.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL DE BASE PARA INSTALAÇÃO DO PERGOLADO	0,50	m³	R\$ 33,33	R\$ 100,59	R\$ 133,92	R\$ 66,96	23,87%	R\$ 20,64	R\$ 62,30	R\$ 82,94	
4.3	96555	CONCRETAGEM DE BASE PARA INSTALAÇÃO DO PERGOLADO UTILIZANDO CONCRETO FCK 30MPA	0,50	m³	R\$ 493,61	R\$ 135,16	R\$ 628,77	R\$ 314,39	23,87%	R\$ 305,72	R\$ 83,71	R\$ 389,43	
4.4	97014	GUARDA CORPO DE MADEIRA NAS LATERAIS DO PEGOLADO	5,00	m	R\$ 103,02	R\$ 12,32	R\$ 115,34	R\$ 576,70	23,87%	R\$ 638,05	R\$ 76,30	R\$ 714,35	
4.5	CP-5	GUARDA CORPO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇO	7,00	m	R\$ 60,12	R\$ 22,49	R\$ 82,61	R\$ 578,27	23,87%	R\$ 521,33	R\$ 194,97	R\$ 716,30	
4.6	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	25,00	m²	R\$ 11,39	R\$ 12,61	R\$ 24,00	R\$ 600,00	23,87%	R\$ 352,72	R\$ 390,50	R\$ 743,22	
4.7	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA.	15,00	UN	R\$ 30,37	R\$ 1,77	R\$ 32,14	R\$ 482,10	23,87%	R\$ 564,29	R\$ 32,89	R\$ 597,18	
4.8	10826	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, PAISAGISMO ENTRADA	10,00	UN	R\$ 43,10	R\$ 12,84	R\$ 55,94	R\$ 559,40	23,87%	R\$ 533,88	R\$ 159,05	R\$ 692,93	
4.9	CP-6	APLICAÇÃO DE BRITA ROSA PERGOLADO E CAMINHOS	3,00	m³	R\$ 190,60	R\$ 94,20	R\$ 284,80	R\$ 854,40	23,87%	R\$ 708,29	R\$ 350,06	R\$ 1.058,35	
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$5.283,39	R\$1.583,89	R\$6.867,28	
TOTAL GERAL ORÇAMENTO											R\$7.784,85	R\$1.926,14	R\$9.710,99

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 16/05/2022
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,87%

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022