



Relatório Global - Data: 13 de junho de 2022

OBRA: REPAROS NA ÁREA EXTERNA E BANHEIROS DO PARQUE CAMBOATÁ

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/ BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]		
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL [R\$]
1 REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES												
1.1	97643	REMOÇÃO DE FORRO DE MADEIRA, NO ACESSO AO BANHEIRO FEMININO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	5,00	m²	R\$ 4,92	R\$ 15,93	R\$ 20,85	R\$ 104,25	23,87%	R\$ 30,47	R\$ 98,66	R\$ 129,13
1.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	8,00	UN	R\$ 1,82	R\$ 6,03	R\$ 7,85	R\$ 62,80	23,87%	R\$ 18,04	R\$ 59,75	R\$ 77,79
1.3	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	22,00	m²	R\$ 0,65	R\$ 2,05	R\$ 2,70	R\$ 59,40	23,87%	R\$ 17,71	R\$ 55,87	R\$ 73,58
SUBTOTAL ITEM 1:										R\$66,22	R\$214,28	R\$280,50
2 ESQUADRIAS												
2.1	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	6,00	UN	R\$ 733,82	R\$ 179,15	R\$ 912,97	R\$ 5.477,82	23,87%	R\$ 5.453,90	R\$ 1.331,48	R\$ 6.785,38
2.2	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	UN	R\$ 68,54	R\$ 18,23	R\$ 86,77	R\$ 1.735,40	23,87%	R\$ 1.698,01	R\$ 451,63	R\$ 2.149,64
SUBTOTAL ITEM 2:										R\$7.151,91	R\$1.783,11	R\$8.935,02
3 COBERTURA												
3.1	96117	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	5,00	m²	R\$ 96,24	R\$ 36,55	R\$ 132,79	R\$ 663,95	23,87%	R\$ 596,06	R\$ 226,37	R\$ 822,43
SUBTOTAL ITEM 3:										R\$596,06	R\$226,37	R\$822,43
4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS												
4.1	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	13,00	UN	R\$ 43,82	R\$ 3,41	R\$ 47,23	R\$ 613,99	23,87%	R\$ 705,64	R\$ 54,91	R\$ 760,55
4.2	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	4,00	UN	R\$ 72,61	R\$ 9,98	R\$ 82,59	R\$ 330,36	23,87%	R\$ 359,77	R\$ 49,45	R\$ 409,22
4.3	89349	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" -	4,00	UN	R\$ 28,74	R\$ 2,36	R\$ 31,10	R\$ 124,40	23,87%	R\$ 142,40	R\$ 11,69	R\$ 154,09
4.4	36801	ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2 " OU 3/4 "	4,00	UN	R\$ 47,95	R\$ 18,84	R\$ 66,79	R\$ 267,16	23,87%	R\$ 237,58	R\$ 93,35	R\$ 330,93
4.5	CP-1	TORNEIRA DE MESA PLASTICA PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8,00	UN	R\$ 22,52	R\$ 13,06	R\$ 35,58	R\$ 284,68	23,87%	R\$ 223,16	R\$ 129,46	R\$ 352,62
SUBTOTAL ITEM 4:										R\$1.668,55	R\$338,86	R\$2.007,41
5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
5.1	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	10,00	UN	R\$ 12,73	R\$ 4,09	R\$ 16,82	R\$ 168,20	23,87%	R\$ 157,69	R\$ 50,66	R\$ 208,35
SUBTOTAL ITEM 5:										R\$157,69	R\$50,66	R\$208,35
6 PINTURA												
6.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	216,20	m²	R\$ 1,50	R\$ 0,89	R\$ 2,39	R\$ 516,72	23,87%	R\$ 401,71	R\$ 238,35	R\$ 640,06
6.2	CP-2	LIXAMENTO EM PAREDES PARA RECEBIMENTO DE PINTURA	216,20	m²	R\$ 0,05	R\$ 10,34	R\$ 10,39	R\$ 2.246,32	23,87%	R\$ 13,39	R\$ 2.769,12	R\$ 2.782,51
6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	216,20	m²	R\$ 10,51	R\$ 4,28	R\$ 14,79	R\$ 3.197,60	23,87%	R\$ 2.814,65	R\$ 1.146,21	R\$ 3.960,86
6.4	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	33,60	m²	R\$ 0,46	R\$ 1,28	R\$ 1,74	R\$ 58,46	23,87%	R\$ 19,15	R\$ 53,27	R\$ 72,42
6.5	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA	54,40	m²	R\$ 0,87	R\$ 0,98	R\$ 1,85	R\$ 100,64	23,87%	R\$ 58,63	R\$ 66,04	R\$ 124,67
6.6	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA.	54,40	m²	R\$ 23,34	R\$ 4,98	R\$ 28,32	R\$ 1.540,61	23,87%	R\$ 1.572,77	R\$ 335,58	R\$ 1.908,35
6.7	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS.	54,40	m²	R\$ 10,54	R\$ 10,16	R\$ 20,70	R\$ 1.126,08	23,87%	R\$ 710,24	R\$ 684,63	R\$ 1.394,87
SUBTOTAL ITEM 6:										R\$5.590,54	R\$5.293,20	R\$10.883,74

7 PISO E COBERTURA												
7.1	103077	EXECUÇÃO DE PISO SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA.	22,00	m²	R\$ 194,75	R\$ 16,03	R\$ 210,78	R\$ 4.637,16	23,87%	R\$ 5.307,21	R\$ 436,84	R\$ 5.744,05
7.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	22,00	m²	R\$ 20,61	R\$ 8,10	R\$ 28,71	R\$ 631,62	23,87%	R\$ 561,65	R\$ 220,74	R\$ 782,39
7.2	35276	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA FECHAMENTO PILARES E VIGAS	22,00	m²	R\$ 111,74	R\$ 18,84	R\$ 130,58	R\$ 2.872,76	23,87%	R\$ 3.045,07	R\$ 513,42	R\$ 3.558,49
7.3	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA	24,00	m²	R\$ 43,98	R\$ 4,80	R\$ 48,78	R\$ 1.170,72	23,87%	R\$ 1.307,47	R\$ 142,70	R\$ 1.450,17
7.4	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	22,00	m²	R\$ 39,06	R\$ 14,62	R\$ 53,68	R\$ 1.180,96	23,87%	R\$ 1.064,44	R\$ 398,42	R\$ 1.462,86
7.5	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	12,00	m²	R\$ 72,73	R\$ 7,85	R\$ 80,58	R\$ 966,96	23,87%	R\$ 1.081,09	R\$ 116,69	R\$ 1.197,78
7.6	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	4,00	m	R\$ 61,53	R\$ 14,75	R\$ 76,28	R\$ 305,12	23,87%	R\$ 304,87	R\$ 73,08	R\$ 377,95
SUBTOTAL ITEM 7:										R\$12.671,80	R\$1.901,89	R\$14.573,69
8 SERVIÇOS FINAIS												
8.1	99803	LIMPEZA FINAL DE OBRA	86,00	m²	R\$ 0,43	R\$ 1,39	R\$ 1,82	R\$ 156,52	23,87%	R\$ 45,81	R\$ 148,07	R\$ 193,88
SUBTOTAL ITEM 8:										R\$45,81	R\$148,07	R\$193,88
TOTAL GERAL ORÇAMENTO										R\$27.948,58	R\$9.956,44	R\$37.905,02

Observações:  
- Data base de referência: SINAPI 16/05/2022  
- Encargos: 111,22%  
- BDI: 23,87%

TRIUNFO, 13 DE JUNHO DE 2022