



MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obra: **CERCAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL**

Localização: **Rodovia TF 10 Km 1, Centro**

Município: **Triunfo/RS**

Perímetro de Construção de Projeto: **384,70 m**

OBSERVAÇÕES GERAIS

Este Memorial Descritivo serve de complemento ao projeto arquitetônico, cronograma físico-financeiro e ao orçamento, descrevendo os materiais de construção que serão utilizados, os locais onde estes materiais serão aplicados, determinando as técnicas exigidas para seu emprego, enunciando as demais condições e procedimentos necessários.

A empresa que executará a obra deverá fornecer todos os materiais, EPIs (equipamentos de proteção individual), equipamentos em geral, ferramentas, mão-de-obra e tudo o mais necessário à perfeita execução da obra. Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados, obedecendo rigorosamente às determinações do responsável técnico pela execução da obra e/ou projeto. Quaisquer mudanças ou alterações, que por ventura se façam necessárias, deverão ser levadas previamente ao conhecimento do responsável técnico pelo projeto.

A execução dos serviços será de inteira responsabilidade técnica do Engenheiro Responsável Técnico da Empresa Contratada, sendo necessária apresentação de ART de Execução, devendo ser seguidas e respeitadas todas as normas vigentes necessárias.

A justificativa do tipo de cada serviço descrito a seguir foi definido pelo responsável técnico autor do projeto, com base nas características do local, tipo de solo, sistemas construtivos usados na região, tipo de edificação e materiais que compatibilizassem a obra projetada com o custo com base na tabela do SINAPI.

1. OBJETIVO:

O presente Memorial Descritivo refere-se aos serviços destinados à execução do cercamento do Centro de Educação Ambiental, situado na TF 10, Km 1, bairro Centro, na cidade de Triunfo/RS. Tem como principal objetivo orientar a execução dos serviços, prestar esclarecimentos, fornecer dados complementares aos desenhos técnicos e orçamento, e prover especificações necessárias à plena execução do objeto pela Contratada.

Trata-se do cercamento periférico em alambrado de mourões de concreto pré-fabricado e tela de aço galvanizado com perímetro de 384,70 m e deverão ser executados os serviços no prazo de 60 dias, a contar a partir da assinatura da ordem de serviço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Rua XV de Novembro, 30 – Bairro Centro – Fone/Fax 0XX 51 36541170
Email: planejamento@triunfo.rs.gov.br

2. SERVIÇOS PRELIMINARES:

A locação do cercamento deverá ser feita pela empresa contratada, visto que o terreno não possui divisas rígidas. A fiscalização do município deverá ser comunicada antes do início destes serviços.

3. CERCAMENTO

O cercamento do terreno do Centro de Educação Ambiental ocorrerá por mourões retos em concreto armado pré-fabricados medindo 10x10cm com altura de 2,50m. Estes postes de concreto serão chumbados 0,50 m ao solo com concreto armado moldado in loco, com fechamento por tela de arame galvanizada soldada, malha 8x8cm com altura de 2,00m, revestida com pvc na cor verde, fixadas por fio galvanizado 2,11mm nº 12 com esticadores galvanizados, e travamento por postes alambrado em concreto armado.

Foi previsto a utilização de postes de concreto reto tipo esticador com escoras pré-fabricadas a cada 9 ocorrências. Totalizando 142 unidades de mourões de concreto reto, 15 mourões tipo esticador e 30 escoras pré-fabricadas.

4. SERVIÇOS FINAIS

A obra deve ser entregue com tudo limpo e com todos os entulhos removidos para locais específicos, que possuem licenciamento ambiental.

Triunfo, 19 de dezembro de 2019.

Mariana Santos

Mariana Castro dos Santos
Engenheira Civil
CREA RS 216259
Mariana Castro dos Santos
Eng. Civil CREA/RS216259
Matricula nº 15220-0