



16

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**  
**Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento**  
Fone/fax: (051) 3654-1170  
Rua Flores da Cunha, 245 – Triunfo – RS - CEP- 95.840-000  
e-mail: [planejamento@triunfo.rs.gov.br](mailto:planejamento@triunfo.rs.gov.br)

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Local: Rodovia TF – 10 - Centro

Área do muro de contenção a ser executado: 50,80 m<sup>2</sup>

Município: Triunfo/RS



17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**  
**Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento**  
Fone/fax: (051) 3654-1170  
Rua Flores da Cunha, 245 – Triunfo – RS – CEP- 95.840-000  
e-mail: [planejamento@triunfo.rs.gov.br](mailto:planejamento@triunfo.rs.gov.br)

## 1 - CARACTERÍSTICAS DA EXECUÇÃO:

A execução do muro de contenção será conforme as plantas anexadas neste memorial, a obra será realizada nos limites da propriedade da Escola Municipal de Ensino Fundamental Serafim Avila localizada no Centro, em Triunfo, RS.

## 2 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS:

### 2.1 – PLANO DE EXECUÇÃO:

Elaborado em conformidade às normas brasileiras e demais disposições vigentes, devendo a estrutura ser executada de acordo com este memorial descritivo.

### 2.2 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:

A empreiteira deverá instalar o canteiro de obras dentro das Normas, com abastecimento de energia elétrica, fornecimento de materiais e demais disposições que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços, levando em conta as condições de segurança do local no que se refere à segurança de pessoas e sinalização, equipamentos de segurança dos funcionários que executarão a reforma e manter no local o livro de diário e controle do andamento da obra.

### 2.3 - EXECUÇÃO DA OBRA:

#### 2.3.1 - LIMPEZA DO LOCAL:

Serão removidos todos os materiais que possam afetar a perfeita implantação da reforma. A remoção dos materiais é de responsabilidade do executante.

#### 2.3.2 – ABERTURA DE VALAS:

Com a finalidade de executar o sistema de drenagem no muro de contenção, será necessário escavar a parte interna do terreno, onde faz divisa com os limites do terreno.

#### 2.3.3. – SISTEMA DE DRENAGEM:

O sistema de drenagem será composto por impermeabilização e manta bidim na parte interna do muro de contenção, serão instalados tubos corrugados perfurados, a fim de direcionar a água drenada para o esgoto pluvial. Toda parte interna do solo que faz divisa com o muro de contenção será retirada e composta por cascalho na largura de 0,50m..



18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO**  
**Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento**  
Fone/fax: (051) 3654-1170  
Rua Flores da Cunha, 245 – Triunfo – RS - CEP- 95.840-000  
e-mail: [planejamento@triunfo.rs.gov.br](mailto:planejamento@triunfo.rs.gov.br)

**2.3.4. – MURO DE CONTENÇÃO:**

O Muro de contenção será executado com pedras em granito, a estrutura será em concreto armado.

**3 - CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS:**


Os serviços serão considerados concluídos quando da vistoria final, permitindo a plena utilização da obra, bem como a devida prestação de contas e limpeza do local.

**4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Deverão ser retiradas as instalações provisórias, barraco de obra e todos os entulhos provenientes da execução do muro de contenção. A execução de todos os serviços deverá sempre obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em qualquer caso omissos nas especificações dos serviços ou outras situações que possam originar dúvidas de interpretação. A mão de obra empregada deverá ser especializada e de primeira qualidade.

Triunfo, 10 de janeiro de 2020.

Prefeitura Municipal de Triunfo  
CREA RS 216639

  
Eduardo Preuss da Silva  
Resp. Técnico Eng. Civil Matrícula nº 14016-3  
Eng. Civil CREA/RS 216639