



Relatório Global - Data: 16 de janeiro de 2023

Obra: Execução de pavimentação em passeios públicos em ruas do município de Triunfo/RS

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO

Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO, 15 - TRIUNFO

ITEM	Código SINAPI	DESCRIÇÃO	QTD.	UN	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI [R\$]			PREÇO TOTAL S/BDI	BDI	PREÇO TOTAL COM BDI [R\$]			PREÇO UNITÁRIO [R\$]
					MATERIAL [R\$]	MÃO DE OBRA [R\$]	MATERIAL + MÃO DE OBRA [R\$]			MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL	
1 SERVIÇOS INICIAIS													
1.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL	40000,00	m2	R\$ 0,21	R\$ 0,21	R\$ 0,42	R\$ 16.800,00	23,38%	R\$ 10.363,92	R\$10.363,92	R\$ 20.727,84	R\$ 0,52
									SUBTOTAL ITEM 1:		R\$10.363,92	R\$20.727,84	R\$0,52
2 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO													
2.1	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	40000,00	m2	R\$ 0,13	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 26.800,00	23,38%	R\$ 6.415,76	R\$ 26.650,08	R\$ 33.065,84	R\$ 0,83
2.2	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE "5 CM".	2000,00	m3	R\$ 93,69	R\$ 30,84	R\$ 124,53	R\$ 249.060,00	23,38%	R\$ 231.189,44	R\$ 76.100,78	R\$ 307.290,22	R\$ 7,68
2.3	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT 10KM	20000,00	m3xkm	R\$ 1,69	R\$ 0,14	R\$ 1,83	R\$ 36.600,00	23,38%	R\$ 41.702,44	R\$ 3.454,64	R\$ 45.157,08	R\$ 1,13
2.4	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.	2400,00	m3	R\$ 613,36	R\$ 64,03	R\$ 677,39	R\$ 1.625.736,00	23,38%	R\$ 1.816.232,56	R\$ 189.600,51	R\$ 2.005.833,07	R\$ 50,15
2.5	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	100,00	m	R\$ 147,64	R\$ 12,27	R\$ 159,91	R\$ 15.991,00	23,38%	R\$ 18.215,82	R\$ 1.513,87	R\$ 19.729,69	R\$ 0,49
2.6	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X	5000,00	m	R\$ 39,19	R\$ 14,47	R\$ 53,66	R\$ 268.300,00	23,38%	R\$ 241.763,11	R\$ 89.285,43	R\$ 331.028,54	R\$ 8,28
2.7	CP-1	ARMAÇÃO COM TELA Q-196 NAS ENTRADAS DE GARAGEM	2000,00	m2	R\$ 39,22	R\$ 0,06	R\$ 39,28	R\$ 78.563,57	23,38%	R\$ 96.776,47	R\$ 155,26	R\$ 96.931,73	R\$ 2,42
2.8	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA.	4000,00	m2	R\$ 36,33	R\$ 1,77	R\$ 38,10	R\$ 152.400,00	23,38%	R\$ 179.295,82	R\$ 8.735,30	R\$ 188.031,12	R\$ 4,70
									SUBTOTAL ITEM 2:		R\$396.475,87	R\$3.027.067,29	R\$75,68
3 PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM LAJE GRÊS													
3.1	CP-2	REMOÇÃO DE CALÇADAS EM LAJE GRÊS DANIFICADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	9400,00	m2	R\$ 3,32	R\$ 10,36	R\$ 13,67	R\$ 128.536,52	23,38%	R\$ 38.491,35	R\$ 120.097,01	R\$ 158.588,36	R\$ 3,96
3.2	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	18800,00	m2	R\$ 0,13	R\$ 0,54	R\$ 0,67	R\$ 12.596,00	23,38%	R\$ 3.015,41	R\$ 12.525,54	R\$ 15.540,95	R\$ 0,39
3.3	CP-3	ASSENTAMENTO DE PISO LAJE GRÊS, DIMENSÕES 100x50x5CM, SOB LASTRO DE AREIA DE 7CM, E JUNTAS PREENCHIDAS COM ARGAMASSA	18800,00	m2	R\$ 64,73	R\$ 9,97	R\$ 74,70	R\$ 1.404.344,96	23,38%	R\$ 1.501.494,88	R\$ 231.185,94	R\$ 1.732.680,82	R\$ 43,32
3.4	97114	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PASSEIOS EXECUTADOS EM CONCRETO POLIDO	1000,00	m	R\$ 0,01	R\$ 0,35	R\$ 0,36	R\$ 360,00	23,38%	R\$ 12,34	R\$ 431,83	R\$ 444,17	R\$ 0,01
									SUBTOTAL ITEM 3:		R\$1.907.254,30	R\$47,68	
TOTAL DO ORÇAMENTO										R\$4.184.969,32	R\$770.080,11	R\$4.955.049,43	R\$123,88

Observações:

- Data base de referência: SINAPI 14/12/2022
- Código: PCI818-01
- Encargos: 111,22%
- BDI: 23,38%
- Processo: 2022/11/017758
- Nome do responsável: FERNANDO AZEREDO COUTINHO

TRIUNFO, 16 de janeiro de 2023

Fernando
Fernando Azeredo Coutinho
Eng. Civil CREA RS 242718
Matricula nº 15654-0